

F-1： 招标工程量清单封面

大场新塘水厂零星修缮工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____



造价咨询人： _____



年 月 日

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：大场新塘水厂零星修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
	(一)	综合楼										
1	030412001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:圆形30cm	套	12							
2	030412005001	荧光灯	1.名称:组装型 荧光灯 2.型号:吸顶式 单管 3.规格:T5 28 W 6500K	套	18							
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、 喷刷遍数:乳胶漆	m ²	1880							
4	011302001002	卫生间吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中 距:方木天棚龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 3.面层材料品种、规格:铝塑板	m ²	12							
5	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:墙 承式,22mm钢筋 2.暂估价:230 元/m	m	5							
6	010804003001	进厂大门校正	1.大门拆除、 安装,校正 2.暂估价:2000 元/樘	樘	1							
7	020603001001	琉璃屋面修补	1.铺设类型:修 补 2.瓦件类型:琉 璃瓦 3.坐浆配合比 及强度等级:M7 .5 4.暂估价:96元 /m	m	19							
	(二)	外围墙										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 大场新塘水厂零星修缮工程

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光	m ²	366							
9	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 外墙面 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆	m ²	366							
	(三)	厂区										
10	030412007001	一般路灯	1. 名称: 大马路弯灯	套	8							
11	010801006001	大门锁更换	1. 锁品种: 匹配型号	套	1							
12	010801006002	值班室门锁更换	1. 锁品种: 匹配型号	套	1							
13	030404019001	控制开关	1. 名称: 漏电保护器 2. 型号: 3PN 63A	个	1							
14	030412001002	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 圆形30cm	套	1							
15	030412004001	大门装饰灯	1. 名称: 球灯 2. 规格: 匹配型号	套	2							
16	010512008001	沟道盖板 (加药间门前)	1. 材质: 预制混凝土 2. 规格尺寸: 1*0.5m 3. 强度等级: C25	块	2							
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人工挖三类土 2. 挖土深度: 综合 (人工挖土)	m ³	12							
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	12							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 大场新塘水厂零星修缮工程

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
	(四)	加药间										
19	030412001003	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:圆形30cm	套	3							
20	030412002001	次氯酸钠间防爆灯	1.名称:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶式	套	2							
21	010807004001	纱窗	1.窗纱材料品种、规格:钢制	m ²	2.7							
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:塑钢 2.玻璃品种、厚度:普通玻璃	m ²	0.9							
23	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m ²	500							
24	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料排水管Φ110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头	m	3							
	(五)	滤池										
25	010801006003	配电间门锁	1.锁品种:匹配型号	套	3							
26	010804006001	钢质花饰大门	1.门框、扇材质:空腹钢材	m ²	9.6							
27	010802003001	钢质防火门	1.门框、扇材质:钢质防火门	m ²	1.8							
28	030412001004	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:圆形30cm	套	8							
29	01B001	配电间、设备间照明配置	1.名称:照明配套 2.规格:含电路及灯具 3.暂估价:10000元	项	1							
30	010807004002	纱窗	1.窗纱材料品种、规格:钢制	m ²	1.8							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：大场新塘水厂零星修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注		
						综合单价	合价	其中				机械费	暂估价
								人工费					
								定额人工费	规费				
31	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m ²	1344								
	(六)	反应沉淀池											
32	030412001005	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:圆形30cm	套	5								
33	011503001001	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ89*2.5 2. 固定配件种类:膨胀螺栓	m	16.8								
34	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m ²	850								
35	031101012001	电缆槽道、走线架、机架、框	1. 名称:热浸锌槽式桥架主电缆走线架 2. 规格:10*20cm	m	6								
	(七)	调节池泵站											
36	030412001006	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:圆形30cm	套	8								
37	010801006004	泵房室门锁更换	1. 锁品种:匹配型号	套	2								
	(八)	清水池											
38	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m ²	780								
39	010902004002	雨落管	1. 排水管品种、规格:塑料排水管Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头	m	12								
		本页小计											
		合计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：大场新塘水厂零星修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注： 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
 2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20： 其他项目清单与计价表

工程名称： 大场新塘水厂零星修缮工程

标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价	14974		详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注： 1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
 2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
 3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
 4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大场新塘水厂零星修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	配电间、设备间照明配置	项			10000.00	10000.00					
2	钢梯	m			230.00	1150.00					
3	进厂大门校正	樘			2000.00	2000.00					
4	琉璃屋面修补	m			96.00	1824.00					
合计											

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：大场新塘水厂零星修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	其他规费	工伤保险费+环境保护税+工程排污费			
1.1	工伤保险费	分部分项定额人工费+单价措施定额人工费		0.5	
1.2	环境保护税				
1.3	工程排污费				
2	税金	税前工程造价		10.08	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

